

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Т.А.Артемьева

2024



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт мастерских 1 этажа здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, 26

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт мастерских, коридора, фойе				
Пол				
1	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	987,71	
2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04// до толщины 50мм	м2	-987,71	
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	987,71	
66	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до толщины 50 мм	м2	987,71	
4	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	50,37321	
151	Армирование стяжек сетками сварными	м2	987,71	
156	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	шт	5026,85127	
155	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	997,5871	
5	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	м2	987,71	
6	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	197,542	
7	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	11,85252	
8	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	0,098771	
9	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	1007,4642	
10	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	573,74	
111	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,917984	
11	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,688488	
12	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	57,94774	
Потолок				
15	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок	м2	1337,7	
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	1337,7	
17	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	12132,939	
18	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	173,901	
19	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	1337,7	
20	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,842751	
Стены				
21	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1004,8	
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1004,8	
153	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	103,4944	

1	2	3	4	5
158	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	1004,8	
22	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	-1085,184	
154	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2	м2	1085,184	
92	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	2099,59	
157	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	м2	-2099,59	
24	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	12492,5605	
26	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	272,9467	
27	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	2099,59	
28	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	1,3227417	

Раздел 2. Санитарный узел и душевые для мальчиков

Пол

29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	74,8	
30	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	74,8	
25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04// до толщины 50мм	м2	-74,8	
31	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	74,8	
132	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до толщины 50 мм	м2	74,8	
32	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	3,8148	
160	Армирование стяжек сетками сварными	м2	74,8	
161	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	шт	380,68712	
159	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	75,548	
33	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	74,8	
34	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	76,296	
35	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,00748	
36	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,8976	
37	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л	14,96	
38	Установка трапов диаметром: 100 мм	компл	3	
39	Трап полипропиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75) мм, размеры 147х147х220 мм	компл	3	

Потолок

23	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок	м2	106	
41	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	106	
42	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	961,42	
43	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	13,78	
44	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	106	
45	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,06678	

Стены

46	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	86,98	
----	---	----	-------	--

1	2	3	4	5
47	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	145,31	
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	145,31	
50	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	14,9669	
48	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: упущенная стен	м2	145,31	
51	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	290,63	
52	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,145315	
53	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2	290,63	
54	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	1,0898625	
Санитарный узел и душевые				
55	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	4	
56	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 390x640x765 мм	компл	4	
57	Установка писсуаров: настенных	компл	2	
58	Писсуар настенный керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 275x310x540 мм, с краном нажимным, центральным подводом, набортный, размеры 215x104x50 мм	шт	2	
59	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	компл	1	
60	Поддон душевой стальной эмалированный мелкий, тип ПДСм-800 высотой 150 мм, пластмассовый унифицированный сифон, пластмассовый выпуск с диаметром выпускной решетки 70 мм, диаметр сливного отверстия 50 мм, диаметр сливной гофры 40/50 мм	компл	1	
61	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 400 мм	шт	10	
62	Установка душевых леек	шт	2	
63	Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	компл	2	
64	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	3	
65	Умывальник фарфоровый овальный с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 520x440x195 мм	компл	3	
67	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с гибким изливом, с аэратором, диаметр излива 16 мм// безконтактный	компл	3	
68	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	шт	8	
69	Вешалка-крючок металлический трехрожковый, настенный, размеры 145x76x68 мм	шт	4	
70	Полочка туалетная стеклянная прямоугольная, на двух кронштейнах, с металлическим ободком, длина 390 мм	шт	4	
139	Электрополотенце	шт	2	
71	Сушилка для рук	шт	2	
72	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	150	
73	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	139,35	
74	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	16	
123	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	200	
76	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	шт	360	
77	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм// пожарный водопровод	м	100	

1	2	3	4	5
162	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR7,4, наружный диаметр 50 мм	м	100	
79	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	130	
75	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	шт	9750	
80	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	129,74	
81	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	шт	186	
82	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м	50	
144	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	шт	2000	
83	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	49,9	
84	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	шт	70	
85	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	4	
86	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм	шт	8	
87	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	4	
88	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	4	
89	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм	шт	4	
90	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110*110*50 мм	шт	2	
91	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	м2	12	
149	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,6	
93	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	3,6	
94	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл	2	
95	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл	2	

Раздел 3. Проемы

Двери (вход на лестничные марши)

96	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	
97	Снятие дверных полотен	м2	6,44	
98	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	6,44	
99	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм(прим. 1400*2300 мм)	шт	2	
100	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	2	

Двери в мастерские

101	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8	
102	Снятие дверных полотен	м2	25,76	
103	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	25,76	

1	2	3	4	5
104	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500x2100 мм(прим. 1400*2300 мм)	шт	8	
105	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	8	
Двери в подсобные помещения				
106	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6	
107	Снятие дверных полотен	м2	11,34	
108	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	11,34	
109	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900x2100 мм	шт	6	
110	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	6	
Двери в санузел, раздевалку, душевые				
113	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5	
114	Снятие дверных полотен	м2	8,82	
115	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,82	
116	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	8,82	
117	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой	компл	5	
120	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	5	
Двери наружные				
121	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5	
122	Снятие дверных полотен	м2	10,5	
112	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	10,5	
118	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2	10,5	
125	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	2	
126	Ручка-штанга	шт	2	
127	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12,39	
128	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика	м2	12,39	
129	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	2	
Раздел 4. Электромонтажные работы				
13	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	199	
131	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	шт	210	
14	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 36 Вт, количество ламп 2	шт	210	
133	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	95	
134	Розетки скрытой проводки с заземлением	шт	95	
135	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	41	
136	Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	41	
137	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	шт	1	
138	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-30з, с замком, IP30, размеры 540x490x165 мм	шт	1	
124	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	2000	
140	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	2040	

1	2	3	4	5
141	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	шт	4000	
142	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	2000	
143	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	м	2040	
130	Коробка ответвительная на стене	шт	42	
145	Коробки разветвительные УК-2	шт	42	
146	Прибор или аппарат	шт	24	
147 О	Выключатель автоматический 4Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	24	
148	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100	
119	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-660	м	102	
Раздел 5.				
150	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	180,978326	
152	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	180,978326	

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]